ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Баните–п.к.4940, област Смолян, улица “ Стефан Стамболов ”-№ 3, БУЛСТАТ:000614952
централа: тел.: (03025) 22 20, факс: (03025) 22 70,
e-mail: obbanite@abv.bg; Информационен сайт: www.banite.bg

На 30.04.2024 г. се сключи Споразумение РД 17-3/30.04.2024 г. между Община Баните и Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ за финансиране на одобреното с С Решение №2/24.04.2024 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България” проектно предложение на Община Баните по Мярка М02” Подобряване на социалната инфраструктура”, включващо дейности за извършване на строително-монтажни/ремонтни работи на обект: „Ремонт на санитарни възли в СУ „Христо Ботев” – с. Баните, УПИ I - Училище, кв.104 по ПУП на с. Баните, в сграда с идентификатор: 44402.500.321.1 КК на с. Баните, община Баните, област Смолян“.

Общия бюджет на проектното предложение „Ремонт на санитарни възли в СУ „Христо Ботев” – с. Баните, УПИ I -Училище, кв.104 по ПУП на с. Баните, в сграда с идентификатор: 44402.500.321.1 КК на с. Баните, община Баните, област Смолян“ е в размер на 135 645 лева с ДДС, в т.ч. 61 040 лева финансиране от МТСП и 74 605 лева съфинансиране от Община Баните.

Кратко описание на проекта:

Обектът представлява част от сграда с идентификатор: 44402.500.321.1 по КК на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян“, със застоена площ 702 кв.м., брой етажи 4, с предназначение: сграда за образование, съгласно Акта за общинска собственост.

Настоящият проект цели подобряване на състоянието на подлежащите на ремонт санитарни възли в сградата на СУ „Христо Ботев“-с. Баните, преустройство на санитарен възел на кота +3.10 в съответствие с изискванията за достъпна среда и монтаж на стълбищна платформа за инвалидни колични за достъп от ниво +2.25 до ниво +3.10

След извършване на предвидените в проектното предложение строително-ремонтни дейности санитарните възли ще отговарят на съвременните технически, хигиенни и естетически норми и изискванията за осигуряване на достъпна среда.

Строително-ремонтните дейности се предвиждат в санитарните възли на втория и третия етаж от сградата. Предвижда се подмяна на съществуващите врати с алуминиеви такива. Подовата настилка се предвижда да се подмени с теракот, а стените до ниво врати с фаянс. Предвиждат се окачени тавани с минераловатни пана.Подменят се клозетните клекала с керамични тоалетни чинии с порцеланови нископромивни казанчета. Предвижда се и

Баните–п.к.4940, област Смолян, улица “ Стефан Стамболов ”-№ 3, БУЛСТАТ:000614952
централа: тел.: (03025) 22 20, факс: (03025) 22 70,
e-mail: obbanite@abv.bg; Информационен сайт: www.banite.bg

подмяна на мивките, като към тях се монтират смесителни батерии. Предвид остарялата и амортизирана В и К инсталация се предвижда цялостната и подмяна с полипропиленови /РР/.

Предвижда се и подмяна на осветителната инсталация и осветителните тела на санитарните възли с такива за монтаж в окачен таван .За осигуряване топла вода в санитарните възли на двата етажа се предвижда по един ел.бойлер - 80л.